



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU**

**LEI Nº 734/01 de 08 de novembro de 2001.**

**EMENTA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo fazer convênio destinado à construção da Unidade Básica de Saúde do Sítio Tambiá.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, APROVOU E EU, FRANCISCO EDILMO BARROS COSTA, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:**

**Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conveniar com a Associação de Moradores do Sítio Tambiá, com a finalidade de construir uma Unidade Básica de Saúde no referido Sítio.**

**Parágrafo Único - A determinação do caput deste artigo obedecerá ao projeto padrão de unidade de saúde (projeto arquitetônico, orçamento básico e memorial descritivo), parte integrante desta lei.**

**Art. 2º - Ficam responsáveis da fiscalização e recebimento da obra o Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria de Infra-Estrutura do Município.**

**Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

**Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 08 de novembro de 2001.**

  
**Francisco Edilmo Barros costa**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

# OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE

LOCAL: . . .

DATA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Demolição de Alvenaria em tijolo maciço	M <sup>3</sup>	2	260,00	
1.2	Placa Padrão	M <sup>2</sup>	15	300,00	
1.3	Ligação Provisória de água e luz	und	1	200,00	
1.4	Retirada de material de demolição (bota fora)	M <sup>3</sup>	1	100,00	860,00
2.0	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>				
2.1	Escavação manual de valas até 2,00m	M <sup>3</sup>	15	240,00	
2.2	Aterro apiloado c/ material de empréstimo	M <sup>3</sup>	25	500,00	740,00
3.0	<b>FUNDAÇÕES</b>				
3.1	Alvenaria de pedra argamassada	M <sup>3</sup>	15	1.300,00	
3.2	Cinta de impermeabilização 10x10cm	M <sup>3</sup>	3	350,00	1.650,00
4.0	<b>VEDAÇÕES</b>				
4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico e=20cm	M <sup>2</sup>	200,00	3.600,00	
4.2	Combogós de cimento tipo caixa	M <sup>2</sup>	4,5	500,00	4.100,00
5.0	<b>REVESTIMENTO</b>				
5.1	Chapisco sobre superfícies verticais	M <sup>2</sup>	600	900,00	
5.2	Chapisco sobre superfícies horizontais (forro)	M <sup>2</sup>	74,00	222,00	
5.3	Reboco sobre superfícies verticais	M <sup>2</sup>	600,00	3.000	
5.4	Reboco baritado sobre superfícies horizontais	M <sup>2</sup>	74	740,00	
5.5	Azulejo branco 15x15cm	M <sup>2</sup>	24	338,00	5.200,00
6.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
6.1	Piso em concreto magro 1:4:6; e = 6cm	M <sup>2</sup>	74	740,00	
6.2	Regularização de base p/ piso cerâmico e lajota	M <sup>2</sup>	74	260,00	
6.3	Cerâmica 30x30cm - PEI-4	M <sup>2</sup>	74	960,00	1.960,00
7.0	<b>ESQUADRIAS</b>				
7.1	Porta Paraná 60x250cm	un	2	300,00	
7.2	Porta Paraná 80x250cm	un	3	450,50	
7.3	Porta Paraná 100x250cm	un	1	150,00	
7.4	Janela com vidro	M <sup>2</sup>	6	950,00	1.850,00
8.0	<b>PINTURAS</b>				
8.1	Pintura geral com hidrator e PVC interno	M <sup>2</sup>	600	1.200,00	1.200,00

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE****LOCAL: ..****DATA:**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>9.0</b>	<b>FORROS</b>				
9.1	Forro Volterrana	M <sup>2</sup>	75	1.850,00	1.850,00
<b>10.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>				
10.1	Sifão em aço inox para pia	und	5	200,00	
10.2	Tubo Pvc para esgot, 40mm	m	18	72	
10.3	Tubo Pvc para esgoto, 50mm	m	12	60,00	
10.4	Tubo Pvc para esgoto, 75mm	m	6	60,00	
10.5	Tubo Pvc para esgoto, 100mm	m	12	120,00	
10.6	Joelho Pvc 90° 40mm para esgoto	Und	10	50,00	
10.7	Joelho pvc 90° 50mm para esgoto	Und	4	40,00	
10.8	Joelho pvc 90° 100mm para esgoto	Und	4	40,00	
10.9	Junção em pvc 100x50mm	Und	1	20,00	
10.10	Tê pvc 50mm para esgoto	Und	2	20,00	
10.11	Caixa de inspeção 60x60cm	Und	2	160,00	
10.12	Tubo pvc soldável para água fria 32mm, inc. conexões	m	18	360,00	
10.13	Tubo pvc soldável para água fria 25mm, inc. conexões	m	24	360,00	1.542,00
<b>11.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELEFONE</b>				
11.1	Fio de 2,5m m <sup>2</sup>	m	300	600,00	
11.2	Fio de 6,0mm <sup>2</sup>	m	100	200,00	
11.3	Rex trifásico com roldanas de louça	un	1	25,00	
11.4	Haste de aterramento em cobre - 2.10m	un	2	80,00	
11.5	Quadro de medição trifásico, padrão Coelce	un	1	50,00	
11.6	Disjuntor termomagnético 30A, trifásico	un	1	40,00	
11.7	Disjuntor termomagnético 15A, monofásico	un	2	30,00	
11.8	Centro de distribuição para 12 circuitos	un	1	90,00	
11.9	Caixa de passagem 50x50x60cm	un	1	50,00	
11.10	Poste de jardim - 8.00m	un	1	200,00	
11.11	Tomada universal	un	6	30,00	
11.12	Tomada 2P + T	un	6	48,00	
11.13	Interruptor de uma tecla 10A, 250V	un	6	30,00	
11.14	Caixa de passagem 4x2	un	20	40,00	
11.15	Arandela externa com lâmpada incandescente - 100w	un	1	20,00	
11.16	Luminária fluorescente 1x20w, completa	un	6	180,00	
11.17	Luminária fluorescente 1x40w, completa	un	1	30,00	
11.18	Caixa de passagem 60x60x60cm, padrão TELEMAR	un	1	60,00	
11.19	Fio CCI - 1	m	40	80,00	
11.20	Tomada padrão TELEBRÁS	un	1	10,00	1.893,00

DATA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>12.0</b>	<b>APARELHO E METAIS</b>				
12.1	Lavatório de louça branca, s/coluna c/torneira e acessórios	un	5	300,00	
12.2	Bacia sanitária com cx. Acoplada e acessórios	un	2	200,00	
12.3	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm	un	2	30,00	
12.4	Cabide de louça branca com 2 ganchos	un	2	30,00	
12.5	Porta toalha de louça branca	un	2	40,00	
12.6	Porta-papel de louça branca, 15x15 cm	un	2	30,00	
12.7	Registro de pressão de 25x 3/4 - Mafal extra	un	3	60,00	
12.8	Registro de gaveta 1" - Mafal extra	un	2	40,00	730,00
<b>13.0</b>	<b>DIVERSOS</b>				
13.1	Bancadas e balcões em mármore	M <sup>2</sup>	1	200,00	
13.2	Banco em alvenaria	Ml	1	200,00	
13.3	Conjunto fossa- sumidouro	un	1	955,00	
13.4	Limpeza final da obra	M <sup>2</sup>	1	150,00	1.505,00
<b>14.0</b>	<b>COBERTA</b>				
14.1	Emadeiramento e cobertura com telha cerâmica	M <sup>2</sup>	85	850,00	850,00
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>25.920,00</b>